Servicio de Auditorías de Seguridad y Salud

Manual de usuario

Índice

1. INTRODUCCIÓN 3

2. FILOSOFIA GENERAL DE LA HERRAMIENTA. 3

3. MIS EMPRESAS INTERNAS 4

3.1 LISTADO EMPRESAS 4

3.2 NUEVA EMPRESA INTERNA 4

4 MIS OBRAS. 7

4.1 LISTADO DE OBRAS 7

4.2 NUEVAS OBRAS 7

5 MIS AUDITORIAS 8

5.1 CARGAR AUDITORIA 10

5.2 GENERAR INFORME 11

5.3 CARGAR INFORME 12

5.4 CERRAR AUDITORIA 14

6 MIS PLANTILLAS 17

6.1 ELIMINAR PLANTILLA 17

6.2 CREAR NUEVA PLANTILLA 18

7 NUEVA AUDITORIA 23

8 REQUERIMIENTOS DE USUARIO 25

9 ANEXOS 26

9.1 NORMAS PARA COMPLETAR LA AUDITORIA 26

9.2 INFORME DE LA AUDITORIA 27

1.- Introducción

El servicio de Auditorias de Seguridad y Salud trata de ayudar a todas las personas relacionadas con la Seguridad y Salud en la obra:

- Técnicos de Prevención.
- Coordinadores de Seguridad y Salud.
- Etc.,

Las obras son lugares peligrosos en si mismo y todos los esfuerzos son pocos para tratar de prevenirlos.

Las Auditorias de Seguridad y Salud son una de las herramientas con las que cuentan los profesionales del sector.

Muchas veces los profesionales no tienen los medios necesarios a disposición (obras pequeñas realizadas por empresas constructoras sin apenas estructura empresarial, etc.,).

En CONSTRURED hemos la herramienta de AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y SALUD, a través de Internet como ayuda a los profesionales en Seguridad y Salud..

2.- Filosofía General de la Herramienta

La herramienta facilita una plantilla tipo de AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y SALUD para las obras.

El usuario puede crearse, a partir de la plantilla facilitada, sus propias plantillas.

El usuario puede dar de alta sus propias obras y realizar en cada una de ellas sus propias AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y SALUD, utilizando cualquiera de las plantillas de Auditoria, previamente generadas.

La herramienta permite guardar todas la Auditorias realizadas en una obra, así como, generar los informes de la Auditorias y el INFORME FINAL DE AUDITORIA.

3.- Mis Empresas Internas

En esta zona el usuario guardara todas las Empresas (Constructoras, Promotoras, etc.,), que vaya dando de alta.

3.1 Listado Empresas

Esta opción del menú lateral izquierdo nos permite ver en pantalla todas las Empresas (Constructoras, Promotoras, etc.,), dadas de alta hasta ese momento en la herramienta.


José Luis Ramiro Oter
.: Desconectar :.
GRUPO JENASA
El servicio a su medida
Directorio de Empresas | Obras en Marcha | Boletín de Obras | AdministraRed | Auditorías Seg. Salud
Otros Productos | Otros Servicios | SICON | Precios Construcción | CTE - Código Técnico Edificación
Inicio
Mis Empresas Internas
- Listado Empresas
- Nueva Empresa Interna
Mis Obras
- Listado Obras
- Nueva Obra
Mis Auditorías
Enlaces útiles
Soporte Técnico
- Consultar
- Configuración
Buzón de sugerencias
LISTADO DE EMPRESAS INTERNAS
Palabras clave en Nombre de la Empresa:
Buscar
Resultados de la Consulta
EMPRESAS
TIPO DE EMPRESAS
ALVISA — Fabricante
ARPADA — Constructora
CONSTRUCTORA HISPÁNICA — Constructora
CONSTRUMAD 2012 — Constructora
E.M.V. — Propiedad
FERROCARRIL — Propiedad
INVERSIONES ALTER S.L. — Constructora
RETIRO CONSTRUCCIONES, S.A.- GRUPO REYAL — Propiedad
UICESA — Constructora
VALLEHERMOSO — Propiedad
Trabaja con Nosotros | Aviso Legal | Mapa Web | Tarifas | Quienes Somos | Contacta
©Copyright 2007 Construred Todos los derechos reservados
Para más información Contacte con Nosotros
Las páginas de Construred se ven mejor con Microsoft Internet Explorer 6 (o superior) y resolución 1024x768
Internet
100%

3.2 Nueva Empresa Interna.

Esta opción del menú, permite dar de alta nuevas empresas que se añadirán a la base de datos generada previamente.



El botón de OBTENER DATOS DEL DIRECTORIO DE CONSTRURED, permite acceder a una pantalla donde podemos tratar de localizar la empresa deseada.



Si la empresa que buscamos ya esta dada de alta en el Directorio de CONSTRURED, basta pinchar sobre su nombre para que se incorporen todos sus datos en la ficha de alta de nuevas empresas internas.


construred
José Luis Ramiro Oter
.: Desconectar :.
GRUPO JENASA
El servicio a su medida
Directorio de Empresas | Obras en Marcha | Boletín de Obras | AdministraRed | Auditorías Seg. Salud
Otros Productos | Otros Servicios | SICON | Precios Construcción | CTE - Código Técnico Edificación
Inicio
Mis Empresas Internas
- Listado Empresas
- Nueva Empresa Interna
Mis Obras
- Listado Obras
- Nueva Obra
Mis Auditorías
Enlaces útiles
Soporte Técnico
- Consultar
- Configuración
Buzón de sugerencias
DATOS DE NUEVA EMPRESA
Tipo de empresa (*)
Fabricante
Constructora
Propiedad
Nombre Comercial de la empresa (*)
CONSTRUCCIONES BARRIOS BAR
Obtener datos del directorio de Construred
Nombre Completo de la empresa (*)
CONSTRUCCIONES BARRIOS BARBA, S.L.
CIF / NIF (*)
B11762358
Dirección
c/ seguidilla nº 4, edif Escontec - Local 1
C.P.
11630
Población
Arcos de la Frontera
Provincia
Cádiz
Teléfono
956702668
Teléfono 2
610727194
Fax
956702668
E-Mail
Direccion web:
Observaciones
< Volver Atrás
(*) Campos de obligada cumplimentación.
Guardar Datos
Trabaja con Nosotros | Aviso Legal | Mapa Web | Tarifas | Quienes Somos | Contacta
hosted by ©Copyright 2007 Construred Todos los derechos reservados
Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red S.L.
Listo
Internet
100%

4.- Mis Obras.

En esta zona el usuario guardara todas las Obras dadas de alta dentro de esta herramienta de AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

4.1 Listado de Obras.

Esta opción del menú lateral izquierdo nos permite ver en pantalla todas las obras dadas de alta hasta ese momento en la herramienta.


José Luis Ramiro Oter
.: Desconectar :.
PROXIMAS OBRAS EN CONSTRURED
UICESA
Directorio de Empresas | Obras en Marcha | Boletín de Obras | AdministraRed | Auditorías Seg. Salud
Otros Productos | Otros Servicios | SICON | Precios Construcción | CTE - Código Técnico Edificación
Inicio
Mis Empresas Internas
- Listado Empresas
- Nueva Empresa Interna
Mis Obras
- Listado Obras
- Nueva Obra
Mis Auditorías
Enlaces útiles
Soporte Técnico
- Consultar
- Configuración
Buzón de sugerencias
LISTADO DE OBRAS
Palabras clave en Título de la Obra:
Buscar
Resultados de la Consulta
NOMBRE DE LA OBRA | TIPO DE OBRA | PROPIEDAD | TIPO DE PROPIEDAD
PRUEBA CORREO2 | Obra Civil | vallehermoso | Privada
PRUEBA CORREO | Obra Civil | FERROCARRIL | Privada
FERROCAL197 | Obra Civil | FERROCARRIL | Privada
20 CHALETS UNIFAMILIARES EN VALDEMORO | Viviendas Unifamiliares aisladas | e.m.v. | Pública
Trabaja con Nosotros | Aviso Legal | Mapa Web | Tarifas | Quienes Somos | Contacta
©Copyright 2007 Construred Todos los derechos reservados
Para más información Contacte con Nosotros
Las páginas de Construred se ven mejor con Microsoft Internet Explorer 6 (o superior) y resolución 1024x768
Internet
100%

4.2 Nueva Obra.

Esta opción del menú, permite dar de alta nuevas obras que se añadirán a la base de datos generada previamente.



Solamente es necesario rellenar todos los campos necesarios.

5. Mis auditorias



Es la pantalla principal de la aplicación, desde ella se pueden realizar búsquedas sobre las auditorías del usuario.

Se permiten los filtros de empresa y obras por si se quieren restricciones sobre las búsquedas.

Si no ponen restricciones el resultado de la búsqueda es un listado con todas las auditorías de usuario.

Cuando se pulsa el botón buscar nos aparece la siguiente pantalla de resultados:


Construred - Portal de Construccion - Obras en Marcha, Boletin de Obras, Catalogos, Informacion - Windows Internet Explorer
http://localhost:8080/Construred/listAuditorias
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Construred - Portal de Construccion - Obras en March...
Página Herramientas
construred
[Stratesys Usuario de pruebas]
.: Cerrar Ventana :.
Auditorías
- Mis auditorías
- Mis Plantillas
- Nueva auditoría
Ayuda
Listado auditorías
Empresa Obra Número Auditoria Informe Informe final
arpada Obra en algete para auditorias 200801006 A200801006 Cargar Auditoria
arpada Obra en algete para auditorias 200801005 A200801005 Cargar Auditoria Generar informe
arpada Obra en algete para auditorias 200801004 A200801004 I200801004 Cerrar auditoria
arpada Obra en algete para auditorias 200801001 A200801001 I200801001 IF200801001
arpada Obra en algete para auditorias 200801001 A200801001 Cargar Auditoria
arpada Obra en algete para auditorias 200801001 A200801001 Cargar Auditoria
arpada viviendas en Algete 200801004 A200801004 Cargar Auditoria
arpada viviendas en Algete 200801003 A200801003 Cargar Auditoria
arpada viviendas en Algete 200801002 A200801002 Cargar Auditoria
arpada viviendas en Algete 200801001 A200801001 Cargar Auditoria

El resultado es el listado de auditorías con los campos empresa, obra, número, auditoría, informe e informe final.

El orden es ascendente por empresa, ascendente por obra y descendente por el número de auditoría.

Cada auditoría pasa por diferentes estados.

El primer estado, representado en la primera fila de la imagen representa una auditoría que solo se ha creado y no se ha realizado ninguna carga de resultados. En ella puede verse el botón de cargar auditoría que nos permitirá la carga de la auditoría completada.

Una vez se ha realizado la carga de la auditoría se pasa al segundo estado mediante el cuál se permitirá la generación automática del informe asociado a la auditoría. También se podrá realizar una nueva carga de la auditoría, sobrescribiendo a la anterior.

Cuando se ha generado el informe de la auditoría se pasa al tercer estado en el que debe incorporarse el informe con los datos de fecha de cierre y observaciones al cierre. Hasta que no se hayan completado **todas las fechas de cierre** de cada desviación la auditoría no pasa de estado.

Una vez incorporado el informe con todas las fechas de cierre la auditoría pasa al cuarto estado en el que se puede incorporar el informe final. El informe final que puede incorporarse puede tener el formato que se desee.

Una vez que se ha realizado la incorporación del informe final la auditoría pasa al quinto y último estado en el que todos los ficheros mencionados son accesibles mediante enlaces.

5.1 Cargar Auditoria

Pulsando el botón cargar auditoría se accede a la siguiente pantalla que se abre de forma emergente,

Esta pantalla permite al usuario la incorporación del fichero Excel resultado de la auditoría. Una vez seleccionado y tras pulsar el botón aceptar la aplicación analizará el fichero Excel comprobando si es una fichero correcto o indicando la posición en la que detecta un error. Se indican los errores de uno en uno, debiéndose realizar de nuevo la carga para que se indique un nuevo error:

La siguiente pantalla de información aparece cuando se carga correctamente la auditoría. Es necesario pulsar el botón de volver para que la ventana se cierre y el listado de auditorías se recargue con el nuevo estado.

5.2 Generar informe

Pulsando el botón generar informe se generará el informe de la auditoría, el informe se genera solo una vez por auditoría, por ello aparece la siguiente pantalla preguntado si se desea continuar o cancelar la generación del informe:

http://localhost:8080/?AUDITORIA=16 - Constru...
construred
Se va a generar el informe, recuerde que solo puede generarse una vez. ¿Continuar?
Aceptar
Cancelar

Cuando se pulsa el botón aceptar nos aparece la siguiente pantalla de confirmación:

http://localhost:8080/ - Construred - Portal de ...
construred
El informe ha sido creado correctamente, aparece asociado a su auditoria en el listado de auditorias.
La ventana se cerrará automáticamente o pulsando el botón volver.
Volver

En ella es necesario esperar a que se cierre automáticamente o pulsar el botón volver para que la ventana se cierre y el listado de auditorías se recargue con el nuevo estado.

5.3 Cargar Informe

Pulsando el botón cargar informe se accede a la siguiente pantalla que se abre de forma emergente,


Construred - Portal de Construccion - Obras en Marcha, Boletin de Obras, Catalogos, Informacion - Windows Internet Explorer
[Jose Luis Ramiro Oter]
.: Cerrar Ventana :.
Auditorías
- Mis auditorías
- Mis Plantillas
- Nueva auditoría
Ayuda
Listado auditorías
Empresa Obra Número Auditoria Informe Informe final
VEMUSA hotel velada en mostoles 200802003 A200802003 I200802003 IF200802003
VEMUSA hotel velada en mostoles 200802002 A200802002 I200802002 Cargar informe
VEMUSA hotel velada en mostoles 200802001 A200802001 I200802001 IF200802001
Construred - Portal de Construccion - Obras en ...
Por favor, seleccione el excel de informe a cargar:
Examinar...
Aceptar
Cancelar
Inicio

Esta pantalla permite al usuario la incorporación del fichero Excel resultado del informe. Una vez seleccionado y tras pulsar el botón aceptar la aplicación analizará el fichero Excel comprobando si es un fichero correcto o indicando la posición en la que detecta un error. Se indican los errores de uno en uno, debiéndose realizar de nuevo la carga para que se indique un nuevo error:


Construred - Portal de Construccion - Obras en Marcha, Boletin de Obras, Catalogos, Informacion - Windows Internet Explorer
http://ssl.construred.com:8080/auditoriass/listAuditorias
[Jose Luis Ramiro Oter]
.: Cerrar Ventana :.
Auditorías
- Mis auditorías
- Mis Plantillas
- Nueva auditoría
Ayuda
Listado auditorías
Empresa Obra Número Auditoria Informe Informe final
VEMUSA hotel velada en mostoles 200802003 A200802003 I200802003 IF200802003
VEMUSA hotel velada en mostoles 200802002 A200802002 I200802002 Cargar Cerrar
VEMUSA hotel velada en mostoles 200802001 A200802001 I200802001 IF200802001
Construred - Portal de Construccion - Obras en ...
Error en:
linea 9 columna I
Aceptar
Inicio

La siguiente pantalla de información aparece cuando se carga correctamente el Informe de Auditoría. Es necesario pulsar el botón de volver para que la ventana se cierre y el listado de auditorias se recargue con el nuevo estado.

Una vez que se han solventado todas las desviaciones de la auditoria realizada en pantalla se nos ofrece la posibilidad bien de realizar nuevas cargas de informes o de CERRAR EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA



5.4 Cerrar auditoría (Realización del Informe Final)

Cuando se pulsa el botón de cerrar auditoría aparece la siguiente pantalla:

En ella se puede seleccionar mediante el botón examinar el fichero final de la auditora. Este fichero puede ser del formato que se quiera.

Solo puede incorporarse un informe final y solo una vez, con lo que cuando se pulsa el botón aceptar aparece el siguiente mensaje de confirmación que posibilita la cancelación de la incorporación:


Windows Internet Explorer
Si acepta la auditoría quedará cerrada y no podrá modificarse ¿Desea continuar?
Aceptar
Cancelar

Si se pulsa aceptar se incorpora el fichero a la auditoría correspondiente, informándose con la siguiente pantalla:

http://localhost:8080/ - Construred - Portal de ...
construred
El informe auditoria1.txt ha sido incorporado correctamente.
Aceptar

Es necesario pulsar el botón de aceptar para que la ventana se cierre y el listado de auditorías se recargue con el nuevo estado.

6 Mis plantillas

Pantalla de gestión y administración de plantillas de usuario. Mediante esta funcionalidad el usuario podrá generar o borrar plantillas propias generadas a partir del modelo base *"Auditoría de seguridad y salud en obras de edificación"*:



La pantalla inicial es un listado ordenado alfabéticamente de las plantillas del usuario. En este listado **sólo** aparecen aquellas plantillas que no se han utilizado o que no están siendo utilizadas por ninguna auditoria. En el momento en el que se genera el informe de una auditoría su plantilla aparecerá en el listado de plantillas para que pueda eliminarse.

Las acciones posibles sobre las plantilla son la creación y la eliminación, no permitiéndose la modificación de una plantilla ya creada.

6.1 Eliminar plantilla

Cuando se pulsa el botón eliminar plantilla nos aparece el siguiente mensaje de confirmación que permite la cancelación del borrado de la plantilla:

6.2 Crear nueva plantilla

Cuando se pulsa el botón crear nueva plantilla nos aparece la siguiente pantalla que inicia el asistente de creación de nueva plantilla:



En el primer paso del asistente se solicita al usuario que introduzca el nombre de la plantilla que quiere crear.

No se permite la creación de dos plantillas con el mismo nombre, mostrándose el siguiente mensaje de error si ya existiera una plantilla con ese nombre:



Cuando se elige un nombre correcto se pasa al segundo paso en la creación de la plantilla:


Construred - Portal de Construccion - Obras en Marcha, Boletin de Obras, Catalogos, Informacion - Windows Internet Explorer
http://localhost:8080/Construred/NuevaPlantilla?nPlant=Plantilla%20nueva
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Construred - Portal de Construccion - Obras en March...
Página Herramientas
construred
[Stratesys Usuario de pruebas]
.: Cerrar Ventana :.
Auditorías
- Mis auditorías
- Mis Plantillas
- Nueva auditoría
Ayuda
ORDEN Y LIMPIEZA, CERRAMIENTO DE OBRA, CIRCULACIÓN, ILUMINACIÓN
CASETAS E INSTALACIONES PARA EL PERSONAL DE OBRA
SEÑALIZACIÓN
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA
MAQUINARIA
MEDIOS AUXILIARES
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PROTECCIONES COLECTIVAS
ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN
Incluir Capítulo
Vallado perimetral de obra: cerrado, en buenas condiciones, ...
Accesos en vallado separados para personal y vehículos a la obra.
Control en la entrada del personal.
Interferencias con el normal desarrollo de las actividades colindantes a la obra.
Acopios estables.
Orden y limpieza en los tajos.
Marquesina/s en acceso/s de personal al interior del/los edificio/s.
Iluminación en zonas de paso, escaleras y tajos.
Señalistas en salida de vehículos y circulación interior.
Vías de evacuación de emergencia: definidas, marcadas y despejadas de material.
Extintores en la obra (cuadros eléctricos generales, casetas, almacenes o acopios de combustibles, ...).
Botiquines de primeros auxilios.
Añadir nuevas desviaciones
Crear plantilla
Listo
Internet
100%

En este punto aún no se ha creado la plantilla con lo que sería posible la navegación por el menú lateral cancelándose de esta manera la creación de la plantilla.

En esta pantalla se permite al usuario la incorporación o eliminación de los capítulos, subcapítulos y/o ítems del modelo base a la nueva plantilla. Por defecto todos los elementos se incluirían en la plantilla.

Mediante la navegación por las pestañas superiores y los check box asociados a capítulos subcapítulos e ítems el usuario podrá deseleccionar aquellos capítulos, subcapítulos y/o ítems del modelo que desea añadir a la nueva plantilla. Todos los elementos pueden deseleccionarse de forma individual para los ítems o deseleccionar capítulos o subcapítulos completos de forma automática.

Una vez realizado este segundo paso en el asistente se permiten dos acciones:

La primera es la terminación de la plantilla sin añadir nuevos elementos, siendo la nueva plantilla un subconjunto de los elementos del modelo base.

Si se pulsa el botón crear plantilla se informa al usuario de que la plantilla va a crearse y no se podrá modificar:


Windows Internet Explorer
Si acepta la plantilla quedará cerrada y no podrá modificarse ¿Desea continuar?
Aceptar
Cancelar

Si se desea la incorporación de nuevos elementos a la plantilla que se está creando debe pulsarse el botón añadir nuevas desviaciones que nos mandará al tercer y último paso del asistente:



En esta pantalla y de nuevo mediante la navegación por las pestañas superiores se permite al usuario la incorporación de nuevos ítems a la plantilla. Estos ítems se crearán en un capítulo o subcapítulo ya existente o en uno nuevo. Para ello cada una de las pestañas representa y facilita la creación del ítem en el lugar adecuado.

Cuando se pulsa en el botón crear desviación nos aparece una pantalla informativa de que el elemento ha sido correctamente incorporado a la plantilla y automáticamente se vuelve a la pantalla de creación de nuevos elementos:


Construred - Portal de Construccion - Obras en Marcha, Boletin de Obras, Catalogos, Informacion - Windows Internet Explorer
http://localhost:8080/Construred/GuardarNuevoItem
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Construred - Portal de Construccion - Obras en March...
Página Herramientas
construred
[Stratesys Usuario de pruebas]
.: Cerrar Ventana :.
Auditorías
- Mis auditorías
- Mis Plantillas
- Nueva auditoría
Ayuda
El item ha sido añadido correctamente a la plantilla
Listo
Internet
100%

Se pueden añadir tantos ítems, capítulos y subcapítulos como se quieran en la nueva plantilla.

Una vez terminada la incorporación de elementos a la plantilla se pulsa el botón crear plantilla que de nuevo nos informa de que no se podrá modificar la plantilla:


Windows Internet Explorer
Si acepta la plantilla quedará cerrada y no podrá modificarse ¿Desea continuar?
Aceptar
Cancelar

El listado de plantillas se recarga con la nueva plantilla incorporada:



Las plantillas están asociadas a cada usuario, no pudiéndose compartir con otros usuarios.

7 Nueva auditoría

Mediante esta funcionalidad se permite al usuario la creación de una nueva auditoría asociada a una empresa, una obra y una plantilla. Esta plantilla puede ser el modelo base o cualquiera de las que el usuario haya creado:



Cuando se pulsa el botón crear Excel se genera la auditoría correspondiente.

Una auditoría es un fichero con formato Microsoft Excel que contiene un listado de los ítems de los capítulos y subcapítulos asociados a la auditoría. Cada capítulo esta organizado en una hoja del libro Excel:


Microsoft Excel - 1201458879640[1].xls
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? PDF de Adobe
B10
Vallado perimetral de obra: cerrado, en buenas condiciones, ...
AUDITORÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN
Empresa: ARPADA
Obra: VIVIENDAS EN ALGETE
Realizado por: STRATESYS USUARIO DE PRUEBAS
Nº Auditoría: 200801015
Fecha: 2008-1-27
ORDEN Y LIMPIEZA. CERRAMIENTO DE OBRA, CIRCULACIÓN, ILUMINACIÓN
Información en web Construred
DESVIACIONES
(Listado de desviaciones asociadas a este apartado)
RIESGO
(Alto=AL / Medio=ME / Bajo=BA / Correcto=OK)
OBSERVACIONES Y PLAZO
(Introducir comentarios para reflejar en informe de auditoría. Limitacion 1.500 caracteres)
Vallado perimetral de obra: cerrado, en buenas condiciones, ...
Accesos en vallado separados para personal y vehículos a la obra.
Control en la entrada del personal.
Interferencias con el normal desarrollo de las actividades colindantes a la obra.
Acopios estables.
Orden y limpieza en los tajos.
Marquesinas en accesos de personal al interior del/los edificio/s.
Iluminación en zonas de paso, escaleras y tajos.
Señalistas en salida de vehículos y circulación interior.
Vías de evacuación de emergencia: definidas, marcadas y despejadas de material.
Extintores en la obra (cuadros eléctricos generales, casetas, almacenes o acopios de combustibles, ...).
Botiquines de primeros auxilios.
ORDEN Y LIMPIEZA. CERRAMIEN...
CASETAS E INSTALACIONES PAR...
SEÑALIZACIÓN
INSTALACIÓN ELÉCTRI
Listo

La auditoría incluye todos los datos referentes a la auditoría como son el nombre de la plantilla, la empresa, la obra, el usuario que la realiza, el número de la auditoría y la fecha de creación.

Para cada ítem (o desviación) se incluyen las columnas riesgo y observaciones y plazo que serán rellenadas por el auditor en el momento de realizar la auditoría. Es importante rellenar correctamente la auditoría para que la posterior incorporación al sistema se haga correctamente. Se recomienda leer el anexo “Normas para completar la auditoría”

8 Requerimientos de usuario

La aplicación tiene los siguientes requerimientos de usuario:

Navegador Internet Explorer 6.0 o superior.

Resolución óptima de pantalla 1024x768 píxeles.

9 Anexos

9.1 Normas para completar la auditoría

Se recomienda seguir las siguientes normas para rellenar de forma correcta el fichero Excel de la auditoría y evitar generar una auditoría con datos incorrectos o ilegibles para la aplicación:


Microsoft Excel - dani3.xls
PLANTILLA NUEVA 3
Empresa: ARPADA
Obra: VIVIENDAS EN ALGETE
Realizado por: STRATESYS USUARIO DE PRUEBAS
Nº Auditoría: 200801016
Fecha: 2008-1-27
ORDEN Y LIMPIEZA. CERRAMIENTO DE OBRA, CIRCULACIÓN, ILUMINACIÓN
Información en web Construred
DESVIACIONES
(Listado de desviaciones asociadas a este apartado)
RIESGO
(Alto=AL / Medio=ME / Bajo=BA / Correcto=OK)
OBSERVACIONES Y PLAZO
(Introducir comentarios para reflejar en informe de auditoria. Limitacion 1500 caracteres)
Vallado perimetral de obra: cerrado, en buenas condiciones,...
Accesos en vallado separados para personal y vehículos a la obra.
Control en la entrada del personal.
Interferencias con el normal desarrollo de las actividades colindantes a la obra.
Acopios estables.
Orden y limpieza en los tajos.
Marquesinas en accesos de personal al interior de/los edificio/s.
Iluminación en zonas de paso, escaleras y tajos.
Señalistas en salida de vehículos y circulación interior.
Vías de evacuación de emergencia: definidas, marcadas y despejadas de material.
Extintores en la obra (cuadros eléctricos generales, casetas, almacenes o acopios de combustibles, ...).
Botiquines de primeros auxilios.
AL
al
BA
Ba
ME
me
ok
Ok
ORDEN Y LIMPIEZA. CERRAMIEN...
CASETAS E INSTALACIONES PAR...
SEÑALIZACIÓN
INSTALACIÓN ELÉCTRI
Listo

No pueden incluirse más hojas ni desviaciones en el fichero Excel, si se desean agregar más elementos es necesario crear primero la plantilla desde el asistente de creación de plantillas en la sección “Mis Plantillas”

Solo podrán rellenarse las columnas C y D de cada una de las hojas y en la fila de la desviación correspondiente.

Columna RIESGO

Solo se permiten las cadenas de texto al, me, ba y ok o dejar la celda en blanco.

El sistema no es sensible a mayúsculas y minúsculas, con lo que podrán combinarse ambas.

Cualquier otra cadena de caracteres generará un error del cuál el sistema avisará para su corrección indicando la posición (hoja, fila y columna) en la que se ha detectado.

Columna OBSERVACIONES Y PLAZO

Puede incluirse cualquier **texto** con una longitud máxima de 1500 caracteres.

El sistema es sensible a las mayúsculas minúsculas o acentos.

9.2 Informe de la auditoría



Microsoft Excel - informes_1201451961468[1].xls

					INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN			Realizado por: STRATESYS USUARIO DE PRUEB.		
					Empresa: ARPADA			Entregado a:		
					Obra: OBRA EN ALGETE PARA AUDITORIAS			Nº Auditoria: 200801008		
Nº	RIESGO	CAPÍTULO	DESVIACIÓN	FECHA	OBSERVACIONES Y PLAZO	ACCIÓN IMPLANTADA	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES AL CIERRE		
1	AL	ORDEN Y LIMPIEZA. CERRAMIENTO DE OBRA. CIRCULACIÓN. ILUMINACIÓN	Control en la entrada del personal.	2008-01-27	Observaciones del auditor					
2	BA	ORDEN Y LIMPIEZA. CERRAMIENTO DE OBRA. CIRCULACIÓN. ILUMINACIÓN	Acopios estables.	2008-01-27						
3	BA	ORDEN Y LIMPIEZA. CERRAMIENTO DE OBRA. CIRCULACIÓN. ILUMINACIÓN	Iluminación en zonas de paso, escaleras y tajos.	2008-01-27	Observaciones del auditor					
4	BA	ORDEN Y LIMPIEZA. CERRAMIENTO DE OBRA. CIRCULACIÓN. ILUMINACIÓN	Vías de evacuación de emergencia: definidas, marcadas y despejadas de material.	2008-01-27						
5	BA	CASETAS E INSTALACIONES PARA EL PERSONAL DE OBRA	Casetaís o locales de comedor. Dotación precisa.	2008-01-27	Observaciones del auditor					
6	BA	CASETAS E INSTALACIONES PARA EL PERSONAL DE OBRA	Conexión a redes de servicios de los locales instalados en obra: agua, saneamiento, luz y climatización.	2008-01-27						
7	BA	CASETAS E INSTALACIONES PARA EL PERSONAL DE OBRA	Agua potable para el consumo humano.	2008-01-27	Observaciones del auditor					
8	BA	CASETAS E INSTALACIONES PARA EL PERSONAL DE OBRA	Superficie (m2) de casetas y locales adecuada al número de trabajadores.	2008-01-27						
					Riesgo: AL (alto) / ME (medio) / BA (bajo)					
					OBSERVACIONES GENERALES DE LA AUDITORÍA:					
					FIRMA/S DEL/LOS AUDITOR/ES	FIRMA/S DEL/LOS AUDITADO/S				

El Informe de la auditoría es un listado de aquellas desviaciones en las que se ha detectado un incumplimiento.

El informe se genera una sola vez y de manera automática.

Se asigna un número correlativo automático a cada desviación.

El listado está ordenado por el grado de incumplimiento, de riego alto a riesgo bajo.

En la columna de capítulo se indica el capítulo al que pertenece el ítem o el subcapítulo si estuviera incluido en un subcapítulo.

La columna fecha es la fecha en la que cargó la auditoría al sistema.

Observaciones y plazo es el texto que el auditor introdujo en el fichero Excel de la auditoría que previamente cargó a la aplicación.

Para cargar el informe el auditor debe rellenar toda la columna de fecha de cierre y observaciones al cierre cuando aplique. SI no se completan todas las fechas el informe puede cargarse a la auditoría pero ésta no pasará de estado al no estar completo el informe

Este informe queda grabado en el sistema para su consulta cuando se desee.

Puede modificarse, o imprimirse.